

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Budowa / Terminal w Swiecku

Obiekt : Budynek nr. 5 - Terminal w Swiecku

Adres : 69-100 Słubice ,Świecko 37

Remont elewacji ,schodów oraz daszków nadschodowych budynek nr.5

Inwestor : Powiat Słubicki ,Starostwo Powiatowe

Adres : 69-100 Słubice , ul.Piłsudskiego 20

Remont elewacji ,schodów oraz daszków nadschodowych budynek nr.5

Budowa : Budowa / Terminal w Świecku
 Obiekt : Budynek nr. 5 - Terminal w Świecku
 Adres : 69-100 Ślubice ,Świecko 37

PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Lp.	Nr Sp.Tech.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1		Naprawa elewacji		
1		KNR 202-1603-01-00 WACETOB Warszawa Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości: do 10 m	6,756	100 m2
2		KNR 401-0701-01-00 IGM Warszawa Odbicie tynków - Analogia	135,959	m2
3		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie i zmycie ścian	302,130	m2
4		KNR 1323-1001-11-00 MGIEEn Zabezpieczenie stolarki folią na zewnątrz	30,530	m2
5		KNR 1323-1001-11-00 MGIEEn Zabezpieczenie ścian z cegły klinkierowej folią na zewnątrz - Analogia	245,400	m2
6		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie ścian po odbiciu tynków	135,959	m2
7		KNR 202-0902-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykonanie tynków	135,959	m2
8		KNR 401-1202-09-00 WACETOB Warszawa Zeskrobanie i zmycie starej farby - Analogia	166,171	m2
9		KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania - Analogia	166,171	m2
10		KNR 401-1211-02-00 WACETOB Warszawa Usuwanie folii/farby ze stolarki okiennej od strony zewnętrznej o powierzchni: ponad 1,0 m2 - Analogia	30,530	m2
11		KNR 401-1209-04-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną stolarki od strony zewnętrznej o powierzchni: ponad 1,0 m2	30,530	m2
12		KNR 401-1212-05-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną balustrad przy wiacie	60,600	m2
13		KNR 401-1212-11-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną siatek	42,493	m2
14		KNR 401-1212-02-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną blach czołowych ryflowanych przy wiacie	69,940	m2
15		KNR 401-1212-31-00 IGM Warszawa Malowanie farbą olejną konstrukcji metalowych wiaty - Analogia	320,000	m
16		KNR 401-1212-02-00 IGM Warszawa Malowanie farbą olejną obróbek blacharskich	12,596	m2
17		KNR 401-1212-02-00 IGM Warszawa Malowanie farbą olejną blach na krawędziach rampy	56,830	m2
18		KNR 401-1212-31-00 IGM Warszawa Malowanie farbą olejną konstrukcji metalowych daszków nadschodowych - Analogia	317,400	m
19		KNR 401-1212-25-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych	103,200	m
20		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie ścian przed malowaniem	302,130	m2
21		KNR 031-0601-01-00 ATHENASOFT Warszawa Malowanie ręcznie elewacji farbą akrylową	3,021	100 m2
22		KNR 401-0354-13-00 IGM Warszawa Wykucie z muru: krątek wentylacyjnych, drzwiczek	16,000	szt
23		KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa Obsadzenie w ścianach krątek wentylacyjnych	16,000	szt
2		Demontaż oraz montaż pokrycia daszków nadschodowych		
24		KNR 401-0511-02-00 IGM Warszawa Rozebranie pokrycia dachowego daszków nadschodowych	92,800	m2

Remont elewacji ,schodów oraz daszków nadschodowych budynek nr.5

2. Demontaż oraz montaż pokrycia daszków nadschodowych

Str. 2

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
25		KNR 015-0522-01-00 IGM Warszawa Pokrycie dachów nadschodowych blachami trapezowymi	92,800	m2
3		Naprawa schodów		
26		KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych / schody	31,154	m2
27		KNR 401-0211-01-00 WACETOB Warszawa Skucie nierówności betonu, kleju na schodach - Analogia	31,154	m2
28		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie schodów	31,154	m2
29		KNR 012-1120-05-00 IGM Warszawa Okładziny schodów z płytek	31,154	m2
30		KNR 401-1212-05-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną balustrad	51,600	m2

--- Koniec wydruku ---