

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Budowa / Terminal w Świecku

Obiekt : Budynek główny na Terminalu w Świecku

Adres : 69-100 Słubice , Świecko 37

Remont małej sali konferencyjnej w budynku głównym na Terminalu w Świecku

Inwestor : Powiat Słubicki ,Starostwo Powiatowe

Adres : 69-100 Słubice ,ul.Piłsudskiego 20

Remont małej sali konferencyjnej w budynku głównym na Terminalu w Świecku

Budowa : Budowa / Terminal w Świecku
Obiekt : Budynek główny na Terminalu w Świecku
Adres : 69-100 Ślubice , Świecko 37

PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1		Naprawa i wykonanie nowej posadzki z płytek		
1		KNR 401-0819-05-00 WACETOB Warszawa Rozebranie wykładziny podłogowej	107,722	m2
2		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Przygotowanie podłoża poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	107,722	m2
3		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie posadzki pod warstwę zbrojącą /dwukrotnie/	107,722	m2
4		KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa Wwykonanie warstwy zbrojącej klejem zbrojonym włóknem z zatopieniem siatki / Analogia	107,722	m2
5		KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa Wykonanie następnej warstwy z kleju zbrojonego włóknem bez zatapiania siatki	107,722	m2
6		KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju	107,722	m2
7		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie posadzki pod położenie okładziny z płytek /dwukrotnie/	107,722	m2
8		KNR 012-1118-03-00 IGM Warszawa Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej	107,722	m2
9		KNR 012-1120-01-00 IGM Warszawa Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej -przygotowanie podłoża	0,363	100 m
10		KNR 012-1120-02-00 IGM Warszawa Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej	0,363	100 m
11		KNR 1901-0118-13-00 IGM Warszawa Wywóz wykładziny podłogowej samochodami samowyladowczymi na odległość: do 1 km	1,077	m3
12		KNR 1901-0118-14-00 IGM Warszawa Wywóz wykładziny podłogowej samochodami samowyladowczymi na odległość: dod.za każde dalsze 0,5 km Krotność= 15	1,077	m3
13		kalk.własna Utylizacja wykładziny podłogowej	0,500	t
2		Naprawa ,szpachlowanie i malowanie ścian ,sufitu oraz drzwi		
14		KNR 401-0354-13-00 IGM Warszawa Demontaż kratki wentylacyjnych na ścianie i suficie	8,000	szt
15		KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa Montaż kratki wentylacyjnych na ścianie	4,000	szt
16		KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa Montaż kratki wentylacyjnych na suficie	4,000	szt
17		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Przygotowanie podłoża poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	113,912	m2
18		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie ścian przed nałożeniem warstwy zbrojącej /dwukrotnie/	113,912	m2
19		KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa Montaż / ochrona narożników wypukłych kątown.metalowym	61,520	m
20		KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa Wykonanie warstwy zbrojącej poprzez przyklejenie warstwy siatki na ścianach	113,912	m2
21		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie ścian przed wykonaniem szpachlowania ścian /dwukrotnie/	113,912	m2
22		KNR 202-2011-02-00 WACETOB Warszawa Szpachlowanie ścian dwukrotnie / Analogia / zastosowano współczynnik krotności do R,M,S = 1,8	113,912	m2
23		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie ścian przed malowaniem / dwukrotnie /	113,912	m2

Remont małej sali konferencyjnej w budynku głównym na Terminalu w Świecku

2. Naprawa, szpachlowanie i malowanie ścian, sufitu oraz drzwi

Str. 2

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
24		KNR 202-1510-01-00 WACETOB Warszawa Malowanie ścian farbą emulsyjną : dwukrotne	113,912	m2
25		KNR 202-1510-02-00 WACETOB Warszawa Malowanie ścian farbą emulsyjną : każde dalsze ponad dwukrotne	113,912	m2
26		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie i zmycie sufitu	110,792	m2
27		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie sufitów /dwukrotnie/	110,792	m2
28		KNR 202-1510-01-00 WACETOB Warszawa Malowanie sufitów farbą emulsyjną : dwukrotne	110,792	m2
29		KNR 202-1510-02-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą emulsyjną sufitów: każde dalsze ponad dwukrotne	110,792	m2
30		KNR 401-1209-09-10 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	5,224	m2
31		KNR 401-1212-19-00 IGM Warszawa Malowanie farbą olejną grzejników : dwukrotne	5,181	m2
32		KNR 401-1212-28-00 IGM Warszawa Malowanie farbą olejną rur : dwukrotne	8,800	m
3		Roboty elektryczne		
33		KNR 403-0301-05-00 WACETOB Warszawa Wymiana gniazd / Analogia	4,000	szt
34		KNR 403-0307-03-00 WACETOB Warszawa Wymiana wyłączników natynkowych	2,000	szt

--- Koniec wydruku ---