

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Budowa / Terminal w Świecku

Obiekt : Budynek główny na Terminalu w Świecku

Adres : 69-100 Słubice , Świecko 37

Remont sanitariatu nr.54 w budynku głównym na Terminalu w Świecku

Inwestor : Powiat Słubicki ,Starostwo Powiatowe

Adres : 69-100 Słubice ,ul.Piłsudskiego 20

Remont sanitariatu nr.54 w budynku głównym na Terminalu w Świecku

Budowa : Budowa / Terminal w Świecku
 Obiekt : Budynek główny na Terminalu w Świecku
 Adres : 69-100 Ślubice , Świecko 37

PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1		Skucie i wykonanie nowej posadzki z płytek		
1		KNR 401-0812-05-00 WACETOB Warszawa Rozebranie posadzek z płytek na kleju	33,930	m2
2		KNR 401-0354-13-00 IGM Warszawa Demontaż krtek ściekowych / Analogia	4,000	szt
3		KNNR 004-2016-01-00 MRRiB Montaż krtek ściekowych / Analogia	4,000	szt
4		KNR 401-0211-01-00 WACETOB Warszawa Skucie nierówności po kleju na posadzkach / Analogia	33,930	m2
5		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie posadzki pod warstwę wyrównującą /dwukrotnie/	33,930	m2
6		KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa Wyrównanie nierówności posadzki klejem / Analogia	33,930	m2
7		KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju	33,930	m2
8		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie posadzki pod położenie okładziny z płytek /dwukrotnie/	33,930	m2
9		KNR 012-1118-03-00 IGM Warszawa Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej	33,930	m2
2		Skucie i wykonania nowych okładzin ścian z płytek		
10		KNR 401-0821-08-00 WACETOB Warszawa Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na kleju	88,760	m2
11		KNR 401-0354-13-00 IGM Warszawa Demontaż drzwiczek , wentylatorów ściennych	8,000	szt
12		KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa Montaż drzwiczek / Analogia	5,000	szt
13		KNR 401-0211-01-00 WACETOB Warszawa Skucie nierówności po kleju na ścianach / Analogia	88,760	m2
14		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie posadzki pod warstwę wyrównującą /dwukrotnie/	88,760	m2
15		KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa Wyrównanie nierówności ścian klejem / Analogia	88,760	m2
16		KNR 012-0829-01-00 IGM Warszawa Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	88,760	m2
17		KNR 012-0829-03-00 IGM Warszawa Licowanie ścian płytkami ceramicznymi układanymi na klej	88,760	m2
18		KNR 1901-0118-13-00 IGM Warszawa Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość: do 1 km	2,460	m3
19		KNR 1901-0118-14-00 IGM Warszawa Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość: dod.za każde dalsze 0,5 km Krotność= 15	2,460	m3
20		kalk.własna Utylizacja gruzu	4,430	t
3		Szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu drzwi wewnętrznych oraz ścianek z płyty		
21		KNR 401-1202-09-00 WACETOB Warszawa Zeskrobanie i zmycie starej farby / Analogia	52,740	m2
22		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie ścian przed szpachlowaniem /dwukrotnie/	52,740	m2
23		KNR 202-2011-02-00 WACETOB Warszawa Szpachlowanie ścian dwukrotnie / Analogia / zastosowano współczynnik krotności do R,M,S = 1,8	52,740	m2

Remont sanitariatu nr.54 w budynku głównym na Terminalu w Świecku

3. Szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu drzwi wewnętrznych oraz ścianek z płyty

Str. 2

Lp.	Nr Sp.Tech.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
24		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie ścian przed malowaniem / dwukrotnie /	52,740	m2
25		KNR 202-1510-01-00 WACETOB Warszawa Malowanie ścian farbą emulsyjną : dwukrotne	52,740	m2
26		KNR 202-1510-02-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich / ścian /: każde dalsze ponad dwukrotne	52,740	m2
27		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie sufitów /dwukrotnie/	33,930	m2
28		KNR 202-1510-01-00 WACETOB Warszawa Malowanie sufitów farbą emulsyjną : dwukrotne	33,930	m2
29		KNR 202-1510-02-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich / sufitów /: każde dalsze ponad dwukrotne	33,930	m2
30		KNR 401-1209-09-10 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek	30,240	m2
31		KNR 202-2004-07-00 WACETOB Warszawa Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi rur kanalizacyjnych na ścianie	3,830	m2
32		KNR 401-1212-19-00 IGM Warszawa Malowanie farbą olejną grzejników : dwukrotne	0,647	m2
33		KNR 401-1212-28-00 IGM Warszawa Malowanie farbą olejną rur wodociągowych: dwukrotne	5,300	m
4		Roboty sanitarne		
34		KNNR 008-0122-06-00 MRRiB Demontaż baterii umywalki / Analogia	5,000	szt
35		KNNR 008-0225-03-00 MRRiB Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki porcelanowej	5,000	kpl
36		KNNR 008-0225-06-00 MRRiB Demontaż urządzeń sanitarnych: pisuaru porcelanowego	5,000	kpl
37		KSNR 008-0225-05-00 POLCEN Warszawa Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową	5,000	kpl
38		KSNR 004-0214-04-00 WACETOB Warszawa Montaż pisuaru pojedynczego	3,000	kpl
39		KSNR 004-0212-02-00 WACETOB Warszawa Montaż umywalk porcelanowych pojedynczych	3,000	kpl
40		KSNR 004-0214-01-00 WACETOB Warszawa Montaż ustępu z płuczką wraz z wykonaniem podejścia dopływowego i odpływowego, przy płuczce typu dolnoptuk	5,000	kpl
5		Roboty elektryczne		
41		KNNR 009-0504-06-00 WACETOB Warszawa Demontaż opraw oświetleniowych	15,000	szt
42		KNR 217-0140-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż wentylatorów elektrycznych ściennych	3,000	szt
43		KNR 403-0301-05-00 WACETOB Warszawa Wymiana gniazd / Analogia	2,000	szt
44		KNR 403-0307-03-00 WACETOB Warszawa Wymiana wyłączników natynkowych	7,000	szt
45		KNR 403-0401-02-00 WACETOB Warszawa Wymiana puszek podtynkowych o średnicy puszeki ponad 60 mm	2,000	szt
46		KNR 508-0502-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe	15,000	kpl
47		KNR 508-0504-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych / Analogia	15,000	szt