

Remont elewacji ,schodów wejściowych / Budynek nr. 9 A

Budowa : Budowa / Terminal w Świecku

Obiekt : Remont elewacji ,schodów wejściowych

## PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1		Naprawa elewacji		
1		KNR 202-1603-01-00 WACETOB Warszawa Rusztowania zewnętrzne rurowe	1,15	100 m2
2		Kalkulacja ind. Drobne naprawy ścian z blachy	2,00	rg
3		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie i zmycie ścian ( w pionie) oraz blach w poziomie/sufit) budynku z blachy	84,38	m2
4		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie i zmycie blach ryflowanych na górze	16,23	m2
5		KNR 1323-1001-11-00 MGIEEn Zabezpieczenie stolarki folią na zewnątrz	17,65	m2
6		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie i zmycie słupków z cegły klinkierowej oraz ścian z cegły klinkierowej	9,00	m2
7		KNR 1323-1001-11-00 MGIEEn Zabezpieczenie ścian z cegły klinkierowej folią na zewnątrz - Analogia	9,00	m2
8		KNR 202-0919-02-00 WACETOB Warszawa Uzupełnienie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach: 25 x 6 cm / Współczynnik do R=1,5 za niewielkie ilości płytek do ułożenia w jednym miejscu	0,51	m2
9		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie i zmycie płytek klinkierowych na ścianach	7,50	m2
10		KNR 1323-1001-11-00 MGIEEn Zabezpieczenie płytek klinkierowych folią / przedmiar j.w.	7,50	m2
11		KNR 401-1211-02-00 WACETOB Warszawa Usuwanie farby/folii ze stolarki od strony zewnętrznej okiennej	15,75	m2
12		KNR 401-1209-04-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną stolarki od strony zewnętrznej / przedmiar jak w poz. 9	15,75	m2
13		KNR 401-1209-08-00 WACETOB Warszawa Malowanie jednokrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	1,90	m2
14		KNR 401-1212-02-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną blach czołowych ryflowanych na górze	16,23	m2
15		KNR 401-1212-02-00 IGM Warszawa Malowanie farbą olejną ścian budynku ( w pionie) oraz w poziomie/sufit / przedmiar jak w poz.3	84,38	m2
16		KNR 401-1212-31-00 IGM Warszawa Malowanie farbą olejną konstrukcji metalowych ( dwuteowników i kątowników, ceowników ) - Analogia	39,33	m
17		KNR 401-0537-03-00 WACETOB Warszawa Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych: o szer. do 25 cm z blachy z cynku	0,12	m2
18		KNR 401-1212-25-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną rur spustowych	4,60	m
2		Naprawa schodów		
19		KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych / schody	5,92	m2
20		KNR 401-0211-01-00 WACETOB Warszawa Skucie nierówności betonu, kleju na schodach - Analogia / przedmiar j.w.	5,92	m2
21		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Przygotowanie podłoża oczyszczenie i zmycie / przedmiar j.w.	5,92	m2
22		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie schodów oraz boków schodów	7,57	m2
23		KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa Wyrównanie podłoża klejem / przedmiar jak w poz. 19	5,92	m2
24		KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju	5,92	m2

Remont elewacji ,schodów wejściowych / Budynek nr. 9 A

2. Naprawa schodów

Str. 2

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
25		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie podłoża przed położeniem płytek / przedmiar j.w.	5,92	m2
26		KNR 012-1118-03-00 IGM Warszawa Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej / podest	1,50	m2
27		KNR 012-1120-03-00 IGM Warszawa Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej / stopnie	2,88	m2
28		KNR 012-1120-03-00 IGM Warszawa Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej / podstopnie	1,54	m2
29		KNR 401-1212-05-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną balustrady przy schodach	4,54	m2
30		KNR 401-0701-01-00 IGM Warszawa Odbicie tynków / bok schodów	1,65	m2
31		KNR 401-0726-02-00 WACETOB Warszawa Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych ( boki schodów) przedmiar j.w.	1,65	m2
32		KNR 401-1204-03-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi boków schodów	1,65	m2
33		KNR 1901-0118-13-00 IGM Warszawa Wywóz gruzu samowyladowczymi na odległość: do 1 km	0,19	m3
34		KNR 1901-0118-14-00 IGM Warszawa Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość: dod.za każde dalsze 0,5 km / przedmiar j.w. / Krotość=20	0,19	m3
35		Kalkulacja ind. Utylizacja gruzu	0,34	l

ZAKŁADNIK nr 2

Remont elewacji ,schodów wejściowych / Budynek nr. 9 B

Budowa : Budowa / Terminal w Swiecku  
Obiekt : Remont elewacji ,schodów wejściowych

PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1		Naprawa elewacji		
1		KNR 202-1603-01-00 WACETOB Warszawa Rusztowania zewnętrzne rurowe	1,15	100 m2
2		Kalkulacja ind. Drobne naprawy ścian z blachy	3,00	rg
3		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie i zmycie ścian ( w pionie) oraz blach w poziomie/sufit) budynku z blachy	84,38	m2
4		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie i zmycie blach ryflowanych na górze	16,23	m2
5		KNR 1323-1001-11-00 MGIEEn Zabezpieczenie stolarki folią na zewnątrz	17,65	m2
6		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie i zmycie słupków z cegły klinkierowej oraz ścian z cegły klinkierowej	9,00	m2
7		KNR 1323-1001-11-00 MGIEEn Zabezpieczenie ścian z cegły klinkierowej folią na zewnątrz - Analogia	9,00	m2
8		KNR 202-0919-02-00 WACETOB Warszawa Uzupełnienie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach: 25 x 6 cm / Współczynnik do R=1,5 za niewielkie ilości płytek do ułożenia w jednym miejscu	0,74	m2
9		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie i zmycie płytek klinkierowych na ścianach	7,50	m2
10		KNR 1323-1001-11-00 MGIEEn Zabezpieczenie płytek klinkierowych folią / przedmiar j.w.	7,50	m2
11		KNR 401-1211-02-00 WACETOB Warszawa Usuwanie farby/folii ze stolarki od strony zewnętrznej okiennej	15,75	m2
12		KNR 401-1209-04-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną stolarki od strony zewnętrznej / przedmiar jak w poz. 9	15,75	m2
13		KNR 401-1209-08-00 WACETOB Warszawa Malowanie jednokrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	1,90	m2
14		KNR 401-1212-02-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną blach czołowych ryflowanych na górze	16,23	m2
15		KNR 401-1212-02-00 IGM Warszawa Malowanie farbą olejną ścian budynku ( w pionie) oraz w poziomie/sufit / przedmiar jak w poz.3	84,38	m2
16		KNR 401-1212-31-00 IGM Warszawa Malowanie farbą olejną konstrukcji metalowych ( dwuteowników i kątowników, ceowników ) - Analogia	39,33	m
17		KNR 401-0537-03-00 WACETOB Warszawa Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych: o szer. do 25 cm z blachy z cynku	0,27	m2
18		KNR 401-1212-25-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną rur spustowych	4,60	m
19		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie i zmycie schodów	5,92	m2
20		KNR 401-1204-03-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi boków schodów	1,65	m2

## Remont elewacji ,schodów wejściowych / Budynek nr. 9 C

Budowa : Budowa / Terminal w Swiecku

Obiekt : Remont elewacji ,schodów wejściowych

## PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1		Naprawa elewacji		
1		KNR 202-1603-01-00 WACETOB Warszawa Rusztowania zewnętrzne rurowe	1,15	100 m2
2		Kalkulacja ind. Drobne naprawy ścian z blachy	2,00	rg
3		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie i zmycie ścian ( w pionie) oraz blach w poziomie/sufit) budynku z blachy	84,38	m2
4		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie i zmycie blach ryflowanych na górze	16,23	m2
5		KNR 1323-1001-11-00 MGIEEn Zabezpieczenie stolarki folią na zewnątrz	17,65	m2
6		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie i zmycie słupków z cegły klinkierowej oraz ścian z cegły klinkierowej	9,00	m2
7		KNR 1323-1001-11-00 MGIEEn Zabezpieczenie ścian z cegły klinkierowej folią na zewnątrz - Analogia	9,00	m2
8		KNR 202-0919-02-00 WACETOB Warszawa Uzupełnienie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach: 25 x 6 cm / Współczynnik do R=1,5 za niewielkie ilości płytek do ułożenia w jednym miejscu	0,08	m2
9		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie i zmycie płytek klinkierowych na ścianach	7,50	m2
10		KNR 1323-1001-11-00 MGIEEn Zabezpieczenie płytek klinkierowych folią / przedmiar j.w.	7,50	m2
11		KNR 401-1211-02-00 WACETOB Warszawa Usuwanie farby/folii ze stolarki od strony zewnętrznej okiennej	15,75	m2
12		KNR 401-1209-04-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną stolarki od strony zewnętrznej / przedmiar jak w poz. 9	15,75	m2
13		KNR 401-1209-08-00 WACETOB Warszawa Malowanie jednokrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	1,90	m2
14		KNR 401-1212-02-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną blach czołowych ryflowanych na górze	16,23	m2
15		KNR 401-1212-02-00 IGM Warszawa Malowanie farbą olejną ścian budynku ( w pionie) oraz w poziomie/sufit / przedmiar jak w poz.3	84,38	m2
16		KNR 401-1212-31-00 IGM Warszawa Malowanie farbą olejną konstrukcji metalowych ( dwuteowników i kątowników, ceowników ) - Analogia	39,33	m
17		KNR 401-0537-03-00 WACETOB Warszawa Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych: o szer. do 25 cm z blachy z cynku	0,09	m2
18		KNR 401-1212-25-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną rur spustowych	4,60	m
2		Naprawa schodów		
19		KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych / schody	1,66	m2
20		KNR 401-0211-01-00 WACETOB Warszawa Skucie nierówności betonu, kleju na schodach - Analogia / przedmiar j.w.	1,66	m2
21		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie i zmycie schodów / sopleńce podstopnie 3 szt. / przedmiar j.w.	1,66	m2
22		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie schodów / przedmiar j.w.	1,66	m2
23		KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa Wyrównanie podłoża klejem / przedmiar j.w.	1,66	m2
24		KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju / przedmiar j.w.	1,66	m2

Remont elewacji ,schodów wejściowych / Budynek nr. 9 C

2. Naprawa schodów

Str. 2

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
25		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie podłoża przed położeniem płytek / przedmiar j.w.	1,66	m2
26		KNR 012-1120-03-00 IGM Warszawa Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej / stopnie	1,08	m2
27		KNR 012-1120-03-00 IGM Warszawa Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej / podstopnie	0,58	m2
28		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie i zmycie pozostałych schodów ( podest ,stopnie , podstopnie )	4,26	m2
29		KNR 401-1212-05-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną balustrady przy schodach	4,54	m2
30		KNR 401-1204-03-00 WACETOB Warszawa Malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi boków schodów	1,65	m2
31		KNR 1901-0118-13-00 IGM Warszawa Wywóz gruzu samowyladowczymi na odległość: do 1 km	0,04	m3
32		KNR 1901-0118-14-00 IGM Warszawa Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość: dod.za każde dalsze 0,5 km / przedmiar j.w. / Krotosc=20	0,04	m3
33		Kalkulacja ind. Utylizacja gruzu	0,07	t

--- Koniec wydruku ---

## Remont elewacji ,schodów wejściowych / Budynek nr. 22

Budowa : Budowa / Terminal w Swiecku

Obiekt : Remont elewacji ,schodów wejściowych

## PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1		Naprawa elewacji		
1		KNR 202-1603-01-00 WACETOB Warszawa Rusztowania zewnętrzne rurowe	1,15	100 m2
2		Kalkulacja ind. Drobne naprawy ścian z blachy	1,00	rg
3		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie i zmycie ścian ( w pionie) oraz blach w poziomie/sufit) budynku z blachy	84,38	m2
4		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie i zmycie blach ryflowanych na górze	16,23	m2
5		KNR 1323-1001-11-00 MGIE n Zabezpieczenie stolarki folią na zewnątrz	17,65	m2
6		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie i zmycie słupków z cegły klinkierowej oraz ścian z cegły klinkierowej	9,00	m2
7		KNR 1323-1001-11-00 MGIE n Zabezpieczenie ścian z cegły klinkierowej folią na zewnątrz - Analogia	9,00	m2
8		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie i zmycie płytek klinkierowych na ścianach	7,50	m2
9		KNR 1323-1001-11-00 MGIE n Zabezpieczenie płytek klinkierowych folią / przedmiar j.w.	7,50	m2
10		KNR 401-1211-02-00 WACETOB Warszawa Usuwanie farby/folii ze stolarki od strony zewnętrznej okiennej	15,75	m2
11		KNR 401-1209-04-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną stolarki od strony zewnętrznej / przedmiar jak w poz. 9	15,75	m2
12		KNR 401-1209-08-00 WACETOB Warszawa Malowanie jednokrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	1,90	m2
13		KNR 401-1212-02-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną blach czołowych ryflowanych na górze	16,23	m2
14		KNR 401-1212-02-00 IGM Warszawa Malowanie farbą olejną ścian budynku ( w pionie) oraz w poziomie/sufit / przedmiar jak w poz.3	84,38	m2
15		KNR 401-1212-31-00 IGM Warszawa Malowanie farbą olejną konstrukcji metalowych ( dwuteowników i kątowników, ceowników ) - Analogia	39,33	m
16		KNR 401-1212-25-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną rur spustowych	4,60	m
2		Naprawa schodów		
17		KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych / schody / stopnie 4 szt. , podstopnie 4 szt.	2,21	m2
18		KNR 401-0211-01-00 WACETOB Warszawa Skucie nierówności betonu, kleju na schodach - Analogia / przedmiar j.w.	2,21	m2
19		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie i zmycie schodów / przedmiar j.w.	2,21	m2
20		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie schodów / przedmiar j.w.	2,21	m2
21		KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa Wyrównanie podłoża klejem / przedmiar j.w.	2,21	m2
22		KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju / przedmiar j.w.	2,21	m2
23		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie podłoża przed położeniem płytek / przedmiar j.w.	2,21	m2
24		KNR 012-1120-03-00 IGM Warszawa Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej / stopnie	1,44	m2

Remont elewacji ,schodów wej ściowych / Budynek nr. 22

2. Naprawa schodów

Str. 2

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
25		KNR 012-1120-03-00 IGM Warszawa Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej / podstopnie	0,77	m2
26		KNR 401-1212-05-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną balustrady przy schodach	4,54	m2
27		KNR 401-1204-03-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji boków schodów	1,65	m2
28		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie i zmycie pozostałych schodów ( podest ,stopnie,podstopnie)	3,71	m2
29		KNR 1901-0118-13-00 IGM Warszawa Wywóz gruzu samowyladowczymi na odległość: do 1 km	0,06	m3
30		KNR 1901-0118-14-00 IGM Warszawa Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość: dod.za każde dalsze 0,5 km / przedmiar j.w. / Krotość=20	0,06	m3
31		Kalkulacja ind. Utylizacja gruzu	0,11	t

--- Koniec wydruku ---

ZABYCZNIK nr 5

## Remont elewacji ,schodów wejściowych / Budynek nr. 23

Budowa : Budowa / Terminal w Swiecku

Obiekt : Remont elewacji ,schodów wejściowych

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1		Naprawa elewacji		
1		KNR 202-1603-01-00 WACETOB Warszawa Rusztowania zewnętrzne rurowe	1,15	100 m2
2		Kalkulacja ind. Drobne naprawy ścian z blachy	2,00	rg
3		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie i zmycie ścian ( w pionie) oraz blach w poziomie/sufit) budynku z blachy	84,38	m2
4		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie i zmycie blach ryflowanych na górze	16,23	m2
5		KNR 1323-1001-11-00 MGIE n Zabezpieczenie stolarki folią na zewnątrz	17,65	m2
6		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie i zmycie słupków z cegły klinkierowej oraz ścian z cegły klinkierowej	9,00	m2
7		KNR 1323-1001-11-00 MGIE n Zabezpieczenie ścian z cegły klinkierowej folią na zewnątrz - Analogia	9,00	m2
8		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie i zmycie płytek klinkierowych na ścianach	7,50	m2
9		KNR 1323-1001-11-00 MGIE n Zabezpieczenie płytek klinkierowych folią / przedmiar j.w.	7,50	m2
10		KNR 401-1211-02-00 WACETOB Warszawa Usuwanie farby/folii ze stolarki od strony zewnętrznej okiennej	15,75	m2
11		KNR 401-1209-04-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną stolarki od strony zewnętrznej / przedmiar j.w.	15,75	m2
12		KNR 401-1209-08-00 WACETOB Warszawa Malowanie jednokrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	1,90	m2
13		KNR 401-1212-02-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną blach czołowych ryflowanych na górze	16,23	m2
14		KNR 401-1212-02-00 IGM Warszawa Malowanie farbą olejną ścian budynku ( w pionie) oraz w poziomie/sufit / przedmiar jak w poz.3	84,38	m2
15		KNR 401-1212-31-00 IGM Warszawa Malowanie farbą olejną konstrukcji metalowych ( dwuteowników i kątowników, ceowników ) - Analogia	39,33	m
16		KNR 401-1212-25-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną rur spustowych	4,60	m
2		Naprawa schodów		
17		KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych / schody /podstopnie 3 szt.	0,58	m2
18		KNR 401-0211-01-00 WACETOB Warszawa Skucie nierówności betonu, kleju na schodach - Analogia / przedmiar j.w.	0,58	m2
19		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie i zmycie schodów / przedmiar j.w.	0,58	m2
20		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie schodów /podstopnie	0,58	m2
21		KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa Wyrównanie podłoża klejem /Analogia / przedmiar j.w.	0,58	m2
22		KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju / przedmiar j.w.	0,58	m2
23		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie podłoża przed położeniem płytek / przedmiar j.w.	0,58	m2
24		KNR 012-1120-03-00 IGM Warszawa Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej / podstopnie	0,58	m2



## 2. Naprawa schodów

## Remont elewacji ,schodów wejściowych / Budynek nr. 23

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
25		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie i zmycie pozostałych schodów ( podest,stopnie,podstopnie )	5,34	m2
26		KNR 401-1212-05-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną balustrady przy schodach	4,54	m2
27		KNR 401-1204-03-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji boków schodów	1,65	m2
28		KNR 1901-0118-13-00 IGM Warszawa Wywóz gruzu samowyladowczymi na odległość: do 1 km	0,01	m3
29		KNR 1901-0118-14-00 IGM Warszawa Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość: dod.za każde dalsze 0,5 km / przedmiar j.w. / Krotość=20	0,01	m3
30		Kalkulacja ind. Utylizacja gruzu	0,02	t

--- Koniec wydruku ---

Naprawa posadzki z płytek na schodach zewnętrznych / schody nr.10

Budowa : Budowa / Terminal w Świecku  
 Obiekt : Budynek główny na Terminalu w Świecku  
 Adres : 69-100 Ślubice , Świecko 37

ZAKŁADNIK NR 6

PRZEMIAR ROBÓT

Str. 1

Lp.	Nr Sp. Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1		Balustrada schodowa		
1		KNR 214-1204-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Demontaż / Rozbiórka balustrad schodowych / Analogia	11,46	m
2		KNR 202-1208-02-00 WACETOB Warszawa Montaż zdemontowanych balustrad schodowych / Analogia / przedmiar j. w.	11,46	m
2		Okladziny z płytek na schodach		
3		KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzki z płytek na schodach i podestach	21,84	m2
4		KNR 401-0211-01-00 WACETOB Warszawa Skucie nierówności po kleju / Analogia	27,76	m2
5		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie mechaniczne i zmycie / przedmiar j.w.	27,76	m2
6		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie podłoża / przedmiar j. w.	27,76	m2
7		KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa Wyrównanie podłoża klejem /Analogia / przedmiar j. w.	27,76	m2
8		KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju / przedmiar j. w.	27,76	m2
9		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie podłoża przed położeniem okładzin z płytek / przedmiar j. w.	27,76	m2
10		KNR 012-1118-03-00 IGM Warszawa Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej / podest	10,00	m2
11		KNR 012-1120-03-00 IGM Warszawa Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej / stopnie	11,84	m2
12		KNR 012-1120-03-00 IGM Warszawa Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej / podstopnie	5,92	m2
13		KNR 1901-0118-13-00 IGM Warszawa Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość: do 1 km	0,56	m3
14		KNR 1901-0118-14-00 IGM Warszawa Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość: dod.za każde dalsze 0,5 km / Krotność=15 / przedmiar j.w.	0,56	m3
15		kalk.indywidual. Utylizacja gruzu	0,90	t