

załącznik nr 2

## PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Terminal w Świecku

Obiekt : Budynek nr.33

Adres : Terminal w Świecku

Remont elewacji oraz schodów budynku nr.33 ( Terminal w Świecku )

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budowlanych  
LBS/BQ/2662/01  
Jan Szokun  
upr. budowl. 87/83/GW  
§5 ust. 2 i §13 ust. 1 pkt 2

## Remont elewacji oraz schodów budynku nr.33 ( Terminal w Świecku )

Budowa : Terminal w Świecku

Obiekt : Budynek nr.33

Adres : Terminal w Świecku

## PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1</b>		<b>Naprawa elewacji</b>		
1		KNR 202-1603-01-00 WACETOB Warszawa Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości: do 10 m	2,346	100 m2
2		KNR 401-0701-01-00 IGM Warszawa Odbicie tynków na zewnątrz - Analogia	82,680	m2
3		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Oczyszczenie i zmycie ścian	183,730	m2
4		KNR 1323-1001-11-00 MGIE n Zabezpieczenie stolarki foliową zewnątrz	23,100	m2
5		KNR 1323-1001-11-00 MGIE n Zabezpieczenie ścian z cegły klinkierowej folią - Analogia	39,840	m2
6		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie ścian po odbiciu tynków	82,680	m2
7		KNR 202-0902-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykonanie tynków	82,680	m2
8		KNR 401-1202-09-00 WACETOB Warszawa Zeskrobanie i zmycie starej farby - Analogia	101,050	m2
9		KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania	101,050	m2
10		KNR 401-1211-02-00 WACETOB Warszawa Usunięcie farby ze stolarki od strony zewnętrznej o powierzchni: ponad 1,0 m2 - Analogia	23,100	m2
11		KNR 401-1209-04-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną stolarki okiennej od strony zewnętrznej o powierzchni: ponad 1,0 m2	19,000	m2
12		KNR 401-1209-10-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej od strony zewnętrznej o powierzchni: ponad 1,0 m2	4,100	m2
13		KNR 401-1212-02-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną blach czołowych ryflowanych , obróbek blacharskich oraz słupów przy schodach	38,800	m2
14		KNR 401-1212-25-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych	32,100	m
15		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie ścian przed malowaniem	183,730	m2
16		KNR 031-0601-01-00 ATHENASOFT Warszawa Malowanie ręcznie elewacji farbą akrylową	1,837	100 m2
17		KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa Zamontowanie krętek wentylacyjnych	4,000	szt
<b>2</b>		<b>Naprawa schodów</b>		
18		KNR 401-0211-01-00 WACETOB Warszawa Skucie nierówności betonu, kleju, tynków na czołach schodów - Analogia	29,620	m2
19		KNR 023-2611-03-00 IGM Warszawa Gruntowanie schodów oraz boków( czoła )	29,620	m2
20		KNR 012-1120-05-00 IGM Warszawa Okładziny schodów z płytek	22,240	m2
21		KNR 401-1212-05-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną balustrad	17,200	m2
22		KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa Wyrównanie klejem boków/czoła schodów	7,680	m2
23		KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - boki/czoła schodów	7,680	m2