

Wykonanie naprawy dachu / kopuły szklanej nad budynkiem głównym na Terminalu w Świecku

Budowa: Budowa / Terminal w Świecku

Obiekt: Budynek główny na Terminalu w Świecku

Adres: 69-100 Słubice, Świecko 37

PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1		KNR 202-1610-08-00 WACETOB Warszawa Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, o wysokości: do 10 m / współczynnik zwiększający do R=1,20 za wykonywanie prac w obiekcie czynnym	3,180	100 m2
2		KNR 734-0102-05-00 IGM Warszawa Montaż wciągarki	2,000	kpl
3		KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa Montaż siatek zabezpieczających wewnątrz hali / Analogia Współczynnik zwiększający do R= 1,20 za wykonywanie prac w obiekcie czynnym	317,500	m2
4		KNR 401-0420-01-00 IGM Warszawa Wykonanie na dachu: zastaw zabezpieczających	93,520	m
5		kalk.indywidual. Montaż stanowisk alpinistycznych do uszczelnienia dachu/kopuły szklanej na zewnątrz	1,000	kpl
6		KNR 712-0101-02-00 MPCiL Czyszczenie przez szcztokowanie ręczne powierzchni stalowych konstrukcji dachu szklanego	72,800	m2
7		KNR 401-0613-03-00 IGM Warszawa Odtłuszczenie dwukrotne rozpuszczalnikiem powierzchni elementów konstrukcji dachu szklanego	72,800	m2
8		PKZ 015-0500-50-10 PP PKZ Pomalowanie farbą olejną metalowych elementów konstrukcji	72,800	m2
9		KNR 0011-0201-10-00 KOPRIN Koszalin Wymiana powłoki z masy uszczelniającej na dachu / kopule szklanej / Analogia	3 640,120	m
10		KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa Czyszczenie mechaniczne i zmycie kopuły szklanej na zewnątrz po robotach naprawczych	882,960	m2